1. osztályozatlan mészkőzúzalék
800 g/m² termofixált geotextília
2,5 mm vtg. HD-PE szigetelő lemez
200 g/m termofixált geotextília
OK 0/32 TT mészkőszegény kavics
600 g/m termofixált geotextília
2,5 mm vtg. HD-PE szigetelő lemez
800 g/m termofixált geotextília
6-20 cm lejtbeton
80 cm vb. alaplemez
10 cm szerelőbeton
30 cm homokos kavics

2. osztályozatlan mészkőzúzalék
800 g/m² termofixált geotextília
2,5 mm vtg. HD-PE szigetelő lemez
200 g/m termofixált geotextília
OK 0/32 TT mészkőszegény kavics
600 g/m termofixált geotextília
2,5 mm vtg. HD-PE szigetelő lemez
800 g/m termofixált geotextília
6-20 cm lejtbeton
25 cm vb. alaplemez
10 cm szerelőbeton
30 cm homokos kavics

MEGJEGYZÉS:

Betonfedés: 4,0 cm.
A szerkezeti betonok összetételét a meghatározott szilárdsági jel és környezeti osztályok szerint betontechnológus bevonásával kell meghatározni.
Alkalmazott szabványok : MSZ 206:2014 ; és az MSZ 4789:2016 ;
A homokos kavics ágyazatot Trgomma = 95% tömörségi fokra tömöríteni kell. Terhelési próbát is kell végezni, EZmin = 80 MN/m2.
- Az egyes szerkezeti elemek beépítése / zsaluzása / leszobása stb. előtt **a méretek a helyszínen Ellenőrizendők!** Jelentősebb méreteltérés, vagy a kivitelezést befolyásoló egyéb (előre nem látható) körülmény felmerülése esetén tervezőt értesíteni kell!
- A tervben szereplő megoldásoktól való eltérés csak előzetes, írásos tervezői engedély alapján lehetséges.
- Az egyes szakági tervek közötti esetlegec, ill. vélelmezett eltérések esetén az érintett tervezőket értesíteni kell!

SZERKEZETI KIALAKÍTÁSOK TEKINTETÉBEN A TERVDOKUMENTÁCIÓ STATIKAI TERVEI AZ IRÁNYADÓAK !

ANYAGMINŐSÉGEK:

Szerelőbeton:	C8/10-XN(H)-16-F2
Szerkezeti beton:	C30/37-XC4-XF1-XA2(H)-XV2(H)-Z4-F2
Lejtbeton:	C25/30-XC2-16-F3
Betonacél:	S500B (B60.50)



TOMA Építő Kft. 8172 Lepsény, Vasút tér 40. Tervező: Tóma Tibor okl. építőmérnök HÉK - É-001-0174 Tel.: +36307743202	H.ÉGÉS Mérnök Iroda Kft. Debrecen, Pf. 24.	ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE : Égetési maradékanyag lerakó	TERVSZÁM : 1423-2/2016	RAJZSZÁM : E-6
		HELYE : 7762 Sajtóskomoly, Gyártelep (Hrsz/pari park)	HRSZ : 024/241	
		TERV MEGNEVEZÉSE : Távoli mélység a - a metszet	ÉPÍTTETŐ : Émk Kft. 7762 Sajtóskomoly, Gyártelep	
		MÉRETARÁNY : M = 1 : 80	DÁTUM : 2017. 01.	