

A térkép az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázistartalmának digitális másolatán készült,
2005-ben a MEZŐCSÁT I.-KAVICS és a MEZŐCSÁT II.-KAVICS ÉS HOMOK védnevű bányatelek térképeinek felhasználásával.
A térképkészítéshez a bányászati térképezés jelkulcsaihoz kapcsolódó szabványok lettek felhasználva:

1. MSZ–09 10.0134–6:1990 Bányászati térképezés. Régi szén- és uránbányáknál alkalmazható térképjelek.
2. MSZ–09 10.0134–7:1990 Bányászati térképezés. Régi bauxitbányáknál alkalmazható térképjelek.
3. ItrW-DAT1 -digitális jelkulcskészlet.
4. Az ezektől eltérő jelkulcsok a térképen a Jelkulcs-Jelmagyarázat rovatban ábrázolva vannak.

A térképen az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázistartalma 2018.05.15-én frissítve lett.
A mért tartalomban változás nem történt.

ÁTLAGOS FÖLDTANI SZELVÉNY

Fedőlap: +98,2 mBf.

Vastagság	Kőzet	
0,3-0,9 m	termőalaj,	fedő
0,5-1,9 m	homokos agyag	fedő
0,0-2,4 m	homok	produktív összlet
5,5-13,5 m	kavics	produktív összlet
0,05-0,15 m	agyag	produktív összlet
~5,5 m	kavics	produktív összlet
0.05 m	agyag	produktív összlet
>18,9 m	kavics	produktív összlet

Alaplap: +66,0 mBf.

JELKULCS, JELMAGYARÁZAT

Bányatelekhatár
Védősáv
Határpillér
Védőpillér
Földrészlethatár (hrsz.)
Alrészlethatár
Elektromos vezeték, tartóoszlop
Közlekedési út
Művelt rézsűél
Rézsűél
Rézsűláb
Kutatófúrás — Mf-2
Humuszdepó, Meddődepó — MD HD
Ivóvíz vezeték tolózár aknával
Szennyvíz nyomóvezeték szellőző-ürítő aknával
Gázvezeték nyomvonala
Partvonal
Alapszintvonalak 1 m-enként

MEZŐCSÁT V.-KAVICS, HOMOK, AGYAG VÉDNEVŰ BÁNYATELEK KOORDINÁTAJEGYZÉKE (EOV, BALTI ALAPSZINT)

Psz.	Y	X	Z
1	789984.66	279116.32	97.20
2	789978.10	278906.81	96.80
3	789941.05	278474.54	96.20
4	789467.23	278491.99	96.30
5	789477.06	278678.54	96.50
6	789240.05	278639.10	96.40
7	789056.78	278658.85	96.70
8	788938.58	278659.38	98.20
9	788948.03	278729.77	95.00
10	788903.41	278735.08	95.90
11	788850.91	278783.89	95.80
12	788774.28	278785.47	95.70
13	788778.14	278947.77	96.50
14	789054.05	279224.35	96.80
15	789097.67	279172.88	96.80
16	789203.47	279215.39	96.90
17	789256.93	279261.61	97.20
18	789192.69	279344.40	97.30
19	789396.68	279470.85	96.50
20	789671.39	279549.65	95.60
21	790017.11	279557.61	94.50

ALAPADATOK

Terület 92 ha 5322 m2.

Alaplap: +66,0 mBf.

Fedőlap: +98,2 mBf.

JÓVÁHAGYTA:

Bányaveszélyek szempontjából nem minősített üzem. 1275/1996.M.Bk.

Bányavállalkozó: Mekav Kft.
1124 Budapest , Csörsz u. 43. Gesztenyés Torony 3. em.

MEZŐCSÁT V.-KAVICS, HOMOK, AGYAG
VÉDNEVŰ BÁNYATELEK

BÁNYAMŰVELÉSI TÉRKÉP

M = 1 : 2000

EOV RENDSZER — BALTI SZINT

Mérési módszer:	RTK GPS, FÖMI GNSSnet
A digitális alaptérkép készült:	2012. május
Utolsó bányamérés:	2018. 03. 29.
Utolsó térkép-kiegészítés:	2018. 05. 16.
Nyilvántartási szám:	2/MEZŐCSÁT V.-KHA/2018/BMT

Szabó Tamás
okl.bányamérnök
hites bányamérő 128/1996.

Mekav Kft.
1124 Budapest , Csörsz u. 43. Gesztenyés Torony 3. em.
ügyvezető igazgató
bányavállalkozó