A bányatelek jogosítottjának adatai:
N-ZOLL TRANS Kft.
H-3561 Felsőzsolca, 088/1 hrsz.

Védő- és határpillérek meghatározása illetve kijelölése, törlése:
A Bányakapitányság a módosított bányatelek határvonalán kívüli területek és létesítmények védelme érdekében határpillért jelöl ki az előterjesztett adatok és számítás alapján a bányatelek határvonalától számított 5 m-es védősávval, és a talajvízszint fölött 45 fokos, a vízszint alatt 23 fokos határszöggel, melyet a bányatelek alaplapjára vonatkoztatva kell megszerkeszteni a határszög 3 fokkal csökkentett értékével.
A talajvízszint pillérszerkesztésnél figyelembe vett átlagos értéke 110,5 mBf.
A Bányakapitányság a bányatelek határvonalán belüli és a bányatelek környezetében lévő alábbi létesítmények védelme érdekében a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján védőpillért jelöl ki:
- A bányatelek módosítási területének határvonalán belül áthúzódó 35 kV-os villamos távvezeték és az erről leágazó 0,4 kV -os villamos vezeték védelme érdekében a vezeték nyomvonalától számított 10-10 m-es védősáv figyelembevételével, a bányatelek alaplapjára számítottan.
- A bányatelek módosítással a határvonalon belülre kerülő 091 számú közút védelme érdekében az út tengelyvonalától mért 30 m-es védősáv figyelembevételével, a bányatelek alaplapjára számítottan.
- A bányateleken megépített szélerőmű létesítmény védelme érdekében az elkerítéssel kijelölt határvonalától mért 30 m-es védősáv figyelembevételével, a bányatelek alaplapjára számítottan. A védőpillérek meghatározásánál és kijelölésénél a Bányakapitányság a határpillérnél meghatározott határszögeket és szerkesztési módot határozta meg.

A térkép az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázistartalmának digitális másolatán készült.
Adatfelhasználási engedély száma: P0505/2013/0001114.
A méréseket FÖMI GNSSNET hálózati, műholdas korrekciós szolgáltatás igénybevételével végeztük.
A térképkészítéshez a bányászati térképezés jelkulcsaihoz kapcsolódó szabványok lettek felhasználva.
1. MSZ–09 10.0134–6:1990 Bányászati térképezés. Régi szén- és uránbányáknál alkalmazható térképjelek.
2. MSZ–09 10.0134–7:1990 Bányászati térképezés. Régi bauxitbányáknál alkalmazható térképjelek.
3. ItrW-DAT1-digitális jelkulcskészlet.
4. Az ezektől eltérő jelkulcsok a térképen a Jelkulcs-Jelmagyarázat rovatban ábrázolva vannak.

A bánya a fő bányaveszélyek szempontjából nem minősített.
A bányaüzem területe megegyezik a bányatelek területével.




A BÁNYATELEK KOORDINÁTAJEGYZÉKE (EOV rendszer,Balti szint)			
Psz.	Y	X	Z
1	788390.00	308122.00	111.10
2	788486.00	308182.00	111.30
3	788699.00	308140.00	111.83
4	788847.00	308138.00	112.00
5	788982.00	308170.00	112.20
6	789038.09	308179.78	110.70
7	788955.06	308379.26	111.90
8	789203.06	308326.72	112.60
9	789260.56	308199.05	111.45
10	789256.00	308197.00	111.20
11	789272.00	308152.00	111.20
12	789231.00	308061.00	111.00
13	789250.00	307935.00	111.20
14	789090.00	307914.00	111.50
15	788834.00	307916.00	110.80
16	788811.00	307892.00	110.80
17	788803.00	307733.00	110.00
18	788802.00	307648.00	109.50
19	788731.00	307642.00	109.30
20	788591.00	307659.00	109.20
21	788376.00	307621.00	109.60
22	788313.00	307625.00	109.80

A BÁNYATELEK
alaplapja +100.0 mBf,
fedőlapja +113.0 mBf,
területe: 38 ha 0393 m2 = 0.380 km2.

ÁTLAGOS FÖLDTANI SZELVÉNY
fedőlap + 113.0 mBf
0.5 m humuszos talaj
2.3 m homokos agyag
+109.0 talajvízszint
7.5 m kavics
0.5 m agyag
alaplap + 100.0 mBf

JELKULCS
- Bányatelekhatár
- Védősáv
- Védőpillér alaplapon
- Kutatási terület
- 2016 évi kavics kitermelés területe
- 2017 évi kavics kitermelés területe

Jóváhagyta:

Bányavállalkozó: N-ZOLL TRANS Kft., 3561 Felsőzsolca,088/1 hrsz.

FELSŐZSOLCA I. - KAVICS, ÁTMENETI TÖRMELÉKES NYERSANYAGOK VÉDNEVŰ BÁNYATELEK

KITERMELÉSI MŰSZAKI ÜZEMI TERV 2016 - 2017 ÉVEKRE

(2016. 05. 01 - től - 2016. 06. 30. - ig)

M = 1 : 2000

EOV rendszer — Balti alapszint

Mérési módszer:	FÖMI GNSS RTK MÉRÉS
Az alaptérkép készült:	2004. január (EOV)
A digitális térkép készült:	2013. június
A felmérést végezte, a térképet szerkesztette:	Bonczi Péter E:V:
Utolsó bányamérés:	2015.02.02.
A bánya főbb bányaveszélyek szempontjából nem minősített	
Nyilvántartási szám	FZS-I_BT_MÜT_2016
A terepet felmérte	Kurucsai Attila hites bányamérő 045.sz

.... hites bányamérő — .... Fel. műsz. vezető — .... bányavállalkozó